

Affaire

M.SASSOUS
16 rue de l'Hotel de Ville

92200 NEUILLY SUR SEINE

CLEM CONCEPT
61 rue René de Prie

37000 TOURS

Objet :

N°	Désignation	Unité	Qté	Prix Unit	Montant H.T
1	Intervention sur le système de climatisation DAIKIN.				
2	Travaux préparatoires				
2.1	Récupération la charge de fluide frigorigène existante sous station de récupération , Y compris conditionnement et suivi des déchets.	Ens	1,00	480,000	480,00
3	Compresseur groupe REMQ8P9Y1B				
3.1	Remplacement du compresseur Inverter, y compris accessoires de fixations.	Ens	1,00	2 437,000	2 437,00
4	Détendeurs				
4.1	Remplacement des têtes de détendeurs sur circuit frigorifique du groupe esclave.	U	3,00	87,000	261,00
5	Contrôle d'étanchéité				
5.1	Mise sous pression en azote pendant 48h permettant la vérification du contrôle d'étanchéité du circuit frigorifique.	Ens	1,00	465,000	465,00
6	Mise en service				
6.1	<ul style="list-style-type: none"> • Tirage au vide du circuit frigorifique. • Charge de fluide frigorigène R410a 28Kg. • Lancement d'un mode test. • Vérification du fonctionnement. 	Ens	1,00	3 380,000	3 380,00
7	Maintenance				
7.1	Intervention sur l'ensemble des unités intérieures et extérieures, pour le nettoyage et vérification du fonctionne, dans le cadre de la maintenance.	Ens	1,00	800,000	800,00

TVA due par le preneur assujetti.

1. Autoliquidation en application de l'article 283-2 nonies du CGI.

Devis (EUR)	
Total H.T	7 823,00
<i>TVA non applicable</i>	
Total net	7 823,00

Conditions de règlement :	30% à la commande, le solde à réception de la facture
Mode de règlement :	Règlement par chèque
Retenue de garantie	0,00 %
Validité de l'offre :	21/02/2019
Début des travaux prévus le :	
Durée prévisionnelle :	

L'Entreprise.

A Roissy Charles de Gaulle Cedex
Le 21/11/2018

(signature et Cachet)



Le Client.

A :
Le : / /

(signature précédée de la mention "lu et approuvé".)